

Musterzeitwerte zum FLL MLV-Pflege und Instandhaltung

Pos.			m.	eh.	Kurztext	Anzahl Arbeitsgänge für Zeitanatz	Mittlere Streubreite Zeitanatz [min.]		Eigene Werte
							von	bis	
					Darstellung der Leistung				
521	10	03	0,0	m2	Aufwuchs von Verkehrsflächen entfernen Pflegegerät	2	0,70	1,00	
521	10	04	0,0	m2	Wassergebundene Deckschicht beregnen, Wasser liefern,	10	1,50	1,80	
521	10	05	0,0	m2	Wassergebundene Deckschicht egalisieren (abschleppen)	10	2,50	3,80	
521	10	06	0,0	m2	Wassergebundene Deckschicht lockern, ausgleichen, walzen	1	0,50	2,00	
521	10	07	0,0	m2	Wassergebundene Deckschicht ausbessern, obere Schicht	1	9,50	15,00	
521	10	08	0,0	m2	Deckschicht ohne Bindemittel nachstreuen mit	1	1,50	2,20	
521	20				Pflasterflächen				
521	20	01	0,0	m2	Reinigung Geh- Radwege Kehrmaschinen	26	3,70	5,40	
521	20	02	0,0	m2	Säubern der Pflasterflächen, von Unrat aller Art,	26	3,00	4,60	
521	20	03	0,0	m2	Säubern der Pflasterflächen, von Laub, 4 Säuberungen,	4	0,90	1,20	